No.8-1
2026 年 5 月 27 日发布

新海面处理场建设施工以及该施工海域禁止航行停泊等的通知

（2026 年 5 月 28 日开始～一段时期内）

●东京湾新海面处理场（D 区域，E 区域，F 区域）（京滨港东京区域第 4 区）将继续进行新海面处理场建设工事。该工事将按以下日程施工（请参照图 1 和图 2）

●请航行于附近海域的船舶充分注意。

具体内容

1 施工作业概要

（1）D区域
挡水·填土作业，护岸施工以及海底地基深挖作业工

（2）E区域
海底地基深挖，疏通设置临时堆放泥沙施工

（3）F区域
海底基地深挖作业，由泥沙搬运船(第2天游号)将挖出的泥沙运往G区域和C区域内

2026 年 新海面处理场建设施工日程表

工种 ＼ 年月			2026年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2027年 1月	2月	3月
D区域	深挖作业工		■	■									
F区域	深挖作业工					■	■	■	■	■	■	■	
D区域	挡水·填土作业工	2024年施工（西南侧·南侧钢矢板打桩+PMC打桩）	■	■									
D区域	挡水·填土作业工	2025年施工（东南侧·东侧钢矢板打桩+PMC打桩）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
D区域	挡水·填土作业工	2025年施工（西侧PMC打桩+安置挡水油布）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
D区域	挡水·填土作业工	2026年施工（南侧钢矢板打桩+PMC打桩）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
D区域	挡水·填土作业工	2026年施工（西侧PMC打桩+安置挡水油布）									■	■	■
E区域	挖泥船泥沙临时堆放处理作业施工			■	■	■	■	■	■	■			■
F区域	泥沙搬运工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



图1　2026年5月28日～ 2027年2月的状况



图2　即为2027年3月状况

2 禁止船舶航行停泊期间

2026 年 5 月 28 日开始～一段时期内

3 安全对策

(1)警戒船
为船舶航行安全，白天在施工作业(禁止船舶航行停泊)区域的东侧，南侧各配置1艘，在泥沙搬运工的西侧配置1艘，深挖施工的南面设置一艘以及疏通泥沙的临时堆放地作业点的西侧设置一艘。夜间在东侧，南侧再各配置1艘，为在附近航行的船舶提供情报和导航。(参照图1以及图2)警戒船的位置示如图5所示。

(2)标　识
为明示施工区域以及护岸工事，施工用水区域的明示许可标识和护岸明示标识如图1以及图2所示。
标识如图3所示。



图3　施工用标志

禁止航行停泊区域显示坐标值

地点	纬度（北纬）			经度（东经）		
a	35 度	34 分	56 秒	139 度	49 分	47 秒
b	35 度	34 分	49 秒	139 度	49 分	53 秒
c	35 度	34 分	45 秒	139 度	49 分	44 秒
d	35 度	34 分	51 秒	139 度	49 分	39 秒

图 1 以及图 2 中的禁止船舶航行停泊区域如左图（禁止船舶航行停泊区域的坐标点）所示，从 a 点 ~ d 点的各连接线圈内的海域。

4 施工用船舶的标志旗

出入新海面处理场的施工船,按照图4所示悬挂标志旗。



图4　标 志 旗



图5 警戒船的标志

闻讯处	筹建者	东京都东京港建设事务所 填海整备课 电话 03－5500－2493	承建处	公益社团法人 东京湾海难防止协会 东京航行安全情报管理室 电话 03－6380－7486