# 処理水圧送施設更新工事（調査工）のお知らせ

## 工事概要

(1)工事件名　処理水圧送施設(7)青海区間改修工事

(2)工事場所　東京都江東区海の森一丁目地先から同区青海三丁目地先までの公有水面

(3)工期　令和7年12月18日から令和10年2月29日までのうち
調査工：令和8年3月2日から令和8年4月30日（予備日5月1日から5月31日）

(4)工事目的　東京都では、中央防波堤外側処分場及び新海面処分場等から発生する浸出水(汚水)を排水処理場へ送水し海底圧送管を通じて下水道施設へ送水している。これら施設の内、中防内側埋立地と13号地埋立地を結ぶ海底圧送管は昭和54年に布設され、老朽化が著しいことから、今回、更新工事を行うものである。

(5)工事内容
①事前深浅測量　1式
②磁気探査　745m×26m＝19，370m2
③底質調査　24地点
④潜水探査　1式

(6)安全対策
1)作業時間は、原則として昼間(8:00～17:00)とし、夜間に作業はしません。
2)底質調査及び潜水探査作業時は、作業時間中(昼間)施工箇所の南側と北側に警戒船を各1隻配備します。
3)工事用船舶のアンカー先端に灯浮標付きブイを取り付けて明示します。
4)工事用船舶には法定の灯火・形象物、及び標識旗を掲揚します。

(7)工程表




※1 航路内で実施する工種は重複しないこととする。
※2 グレー着色は、航路外で実施する工事である。
※3 令和9年度5月に圧送管布設(航路内圧送管布設は3日間)を行うものとする。

(8)施工位置図




(9)施工状況図

調査区域平面図




拡大図




①事前深浅測量状況図




②磁気探査状況図




③底質調査状況図




④潜水探査状況図




※岸壁際等の部分は船外機による小舟方式で行う


お問い合わせ先
工事発注者
東京都　環境局　廃棄物埋立管理事務所
電話03－5531－3713

工事受注者
東亜建設工業株式会社　東京支店　東京港工事事務所
青海圧送管更新作業所
電話03－6666－8011